

SYNDICAT DE LA MANSE

**TRAVAUX DE RESTAURATION
DE LA MANSE ET DE SES AFFLUENTS**

BORDEREAU DES PRIX



| N° | DESIGNATION DES TRAVAUX (lot n°1) | Prix unitaires (en chiffres, en Euros, Hors Taxes) | Prix unitaires (en chiffres, en Euros, Toutes Taxes Comprises) |
|-----|--|---|---|
| 1 | <p>Restauration de la ripisylve et des encombres</p> <p>Les prix des interventions comprennent systématiquement les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la mise à disposition de personnel (chef d'équipe) pour des réunions de chantier régulières ; ✓ la réalisation des travaux de restauration de la ripisylve et des encombres conformément aux prescriptions du C.C.T.P. ; ✓ le façonnage et la mise en dépôt des arbres et branches abattus et pouvant être valorisé, suivant les indications du C.C.T.P. ; ✓ l'élimination des rémanents et bois n'ayant pas de valeur marchande, suivant les prescriptions du C.C.T.P. ; ✓ le nettoyage et la remise en état du site d'intervention et des voies d'accès conformément aux prescriptions du C.C.T.P.. <p>Ce prix s'individualise, selon la nature et l'importance de l'intervention, entre :</p> | | |
| 1.1 | <p><i>Déplacement/intervention sur site comprenant la reconnaissance des travaux à réaliser, l'installation du chantier, le transfert du matériel, puis la partie administrative (gestion bons de commande/facture...)</i></p> <p><u>le forfait sera payé :</u></p> | | |
| 1.2 | <p><i>Débroussaillage sélectif :</i></p> <p><u>le mètre carré sera payé :</u></p> | | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 1.3. | <p><i>Coupe de petites branches ou troncs dont le diamètre est inférieur à 15 cm, ainsi qu'enlèvement d'encombres (comprenant le broyage/étalage) :</i></p> <p><u>le mètre linéaire sera payé :</u></p> | | |
| 1.4. | <p><i>Coupe de branches ou de troncs dont le diamètre est compris entre 15 et 35 cm (comprenant le broyage/étalage et la mise en stère en 1 m) :</i></p> <p><u>l'unité sera payée :</u></p> | | |
| 1.5. | <p><i>Coupe « difficile » de branches ou de troncs dont le diamètre est compris entre 15 et 35 cm (comprenant le broyage/étalage et la mise en stère en 1 m) :</i></p> <p><u>l'unité sera payée :</u></p> | | |
| 1.6. | <p><i>Coupe de branches ou de troncs dont le diamètre est compris entre 35 et 70 cm (comprenant le broyage/étalage et la mise en stère en 1 m et/ou déplacement de la grume) :</i></p> <p><u>l'unité sera payée :</u></p> | | |
| 1.7. | <p><i>Coupe « difficile » de branches ou de troncs dont le diamètre est compris entre 35 et 70 cm (comprenant le broyage/étalage et la mise en stère en 1 m et/ou déplacement</i></p> | | |

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| | <p><i>de la grume) :</i></p> <p><u><i>l'unité sera payée :</i></u></p> | | |
| 1.8. | <p><i>Coupe de branches ou de troncs dont le diamètre est supérieur à 70 cm (comprenant le broyage/étalage et la mise en stère en 1 m et/ou déplacement de la grume) :</i></p> <p><u><i>l'unité sera payée :</i></u></p> | | |
| 1.9. | <p><i>Coupe « difficile » de branches ou de troncs dont le diamètre est supérieur à 70 cm (comprenant le broyage/étalage et la mise en stère en 1 m et/ou déplacement de la grume) :</i></p> <p><u><i>l'unité sera payée :</i></u></p> | | |
| 1.10. | <p><i>Fendage du bois en 1 m pour le bois supérieur à 35 cm de diamètre :</i></p> <p><u><i>Le stère prévisionnel fendu sera payée :</i></u></p> | | |
| 1.11. | <p><i>Coupe du bois en 50 cm au lieu de 1 m :</i></p> <p><u><i>Le stère prévisionnel recoupé en 50 cm sera payée :</i></u></p> | | |
| 1.12. | <p><i>Evacuation de la zone inondable du bois de chauffage en 1</i></p> | | |

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| <p>1.13.</p> | <p><i>m (comprenant la décharge de ce bois dans un rayon inférieur à 5 km) :</i></p> <p><u><i>Le stère prévisionnel exporté/livré sera payée :</i></u></p> <p><i>Evacuation de la zone inondable du broyat de branches (comprenant la décharge de ce broyat dans un rayon inférieur à 10 km) :</i></p> <p><u><i>Le m3 prévisionnel exporté/livré sera payée :</i></u></p> | | |
| <p>1.14.</p> | <p><i>Broyage de branches correctement rangées/prêtes pour le broyage) (comprenant le broyage/étalage), ce prix ne comprend pas le 1.1. :</i></p> <p><u><i>L'heure prévisionnelle (deux personnes) sera payée :</i></u></p> | | |
| <p>1.15.</p> | <p><i>Travaux divers manuels :</i></p> <p><u><i>L'heure prévisionnelle (par personne) sera payée :</i></u></p> | | |

| N° | DESIGNATION DES TRAVAUX (lot n°2) | Prix unitaires (en chiffres, en Euros, Hors Taxes) | Prix unitaires (en chiffres, en Euros, Toutes Taxes comprises) |
|----|---|--|--|
| 2. | <p>Restauration du lit par apport de substrat minéral et des berges par retalutage</p> <p>Les prix des interventions comprennent systématiquement les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la fourniture et pose des matériaux nécessaire à l'opération conformément aux prescriptions des paragraphes ; ✓ concernant le retalutage, l'ensemencement des surfaces nues du nouveau lit ; ✓ la réalisation des travaux de restauration du lit et des berges conformément aux prescriptions du C.C.T.P. ; ✓ le nettoyage et la remise en état du site d'intervention et des voies d'accès conformément aux prescriptions du C.C.T.P.. <p>Ce prix s'individualise, selon la nature et l'importance de l'intervention, entre :</p> <p>2.1. <i>Déplacement/intervention sur site comprenant la reconnaissance des travaux à réaliser, l'installation du chantier, le transfert du matériel, puis la partie administrative (gestion bons de commande/facture...)</i></p> <p><u>le forfait sera payé :</u></p> <p>2.2. <i>Fourniture par dépôt directement dans le lit ou sur la berge de graviers (10mm - 20 mm) :</i></p> <p><u>Le camion 6*4 chargé à 13-13,5 tonnes sera payé :</u></p> <p>2.3. <i>Fourniture par dépôt directement dans le lit ou sur la berge de cailloux moyens alluvionnaires (20 mm - 200 mm) :</i></p> <p><u>Le camion 6*4 chargé à 13-13,5 tonnes sera payé :</u></p> | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>2.4.</p> <p>2.5.</p> <p>2.6.</p> <p>2.7.</p> <p>2.8.</p> <p>2.9.</p> <p>2.10.</p> | <p><i>Fourniture par dépôt directement dans le lit ou sur la berge de cailloux grossiers alluvionnaires (100 mm - 300 mm) :</i></p> <p><u><i>Le camion 6*4 chargé à 13-13,5 tonnes sera payé :</i></u></p> <p><i>Fourniture par dépôt directement dans le lit ou sur la berge ou sur les berges de blocs (300 mm - 1000 mm) :</i></p> <p><u><i>Le camion 6*4 chargé à 13-13,5 tonnes sera payé :</i></u></p> <p><i>Placement/pose de matériaux déjà bennés dans le lit :</i></p> <p><u><i>Le tas de 13-13,5 tonnes sera payé :</i></u></p> <p><i>Placement/pose de matériaux déjà bennés sur la berge :</i></p> <p><u><i>Le tas de 13-13,5 tonnes sera payé :</i></u></p> <p><i>Fourniture et placement/pose dans le lit de graviers (10 mm - 20 mm), prise dans le camion :</i></p> <p><u><i>Le camion 6*4 chargé à 13-13,5 tonnes sera payé :</i></u></p> <p><i>Fourniture et placement/pose dans le lit de cailloux moyens alluvionnaires (20mm - 200 mm), prise dans le camion :</i></p> <p><u><i>Le camion 6*4 chargé à 13-13,5 tonnes sera payé :</i></u></p> <p><i>Fourniture et placement/pose dans le lit de cailloux grossiers alluvionnaire (100mm - 300 mm) , prise dans le camion :</i></p> <p><u><i>Le camion 6*4 chargé à 13-13,5 tonnes sera payé :</i></u></p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| <p>2.11.</p> | <p><i>Fourniture dans le lit ou sur la berge de tas de pierres de champs/pierres de fermes à chercher directement chez différents propriétaires (à la demande du technicien de rivières), ce prix ne comprend pas le 2.1. :</i></p> <p><u>Le camion 6*4 chargé à 13-13,5 tonnes sera payé :</u></p> | | |
| <p>2.12.</p> | <p><i>Fourniture et placement/pose dans le lit de fagots de branches (300 mm - 400 mm) :</i></p> <p><u>Le camion 6*4 chargé plein :</u></p> | | |
| <p>2.13.</p> | <p><i>Terrassement/talutage de berges (avec ensemencement des surfaces) :</i></p> <p><u>Le mètre cube sera payé :</u></p> | | |
| <p>2.14.</p> | <p><i>Evacuation d'excédent de terre ou autre matériaux (destination sur site) :</i></p> <p><u>Le mètre cube sera payé :</u></p> | | |
| <p>2.15.</p> | <p><i>Evacuation d'excédent de terre ou autre matériaux (destination inférieure à 5 km) :</i></p> <p><u>Le mètre cube sera payé :</u></p> | | |
| <p>2.16.</p> | <p><i>Evacuation d'excédent de terre ou autre matériaux (destination entre 5 km et 20 km) :</i></p> <p><u>Le mètre cube sera payé :</u></p> | | |
| <p>2.17.</p> | <p><i>Travaux divers (enlèvement de petits seuils et de protections de berges artisanales... - pelleuse inférieure à 8 tonnes) :</i></p> <p><u>L'heure de travail par salarié monopolisé sera payée :</u></p> | | |

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| <p>2.18.</p> | <p><i>Travaux divers (enlèvement de petits seuils et de protections de berges artisanales...) à la pelleteuse supérieure à 8 tonnes) :</i></p> <p><u>L'heure de travail par salarié monopolisé sera payée :</u></p> | | |
| <p>2.19.</p> | <p><i>Travaux divers (rechargement/déplacement de cailloux...) à l'aide d'un engin de type « dumper » :</i></p> <p><u>L'heure de travail par salarié monopolisé sera payée :</u></p> | | |
| <p>2.20.</p> | <p><i>Evacuation de déchets divers :</i></p> <p><u>Le camion 6*4 chargé sera payé :</u></p> | | |
| <p>2.21.</p> | <p><i>Evacuation de déchets métalliques :</i></p> <p><u>Le camion 6*4 chargé sera payé :</u></p> | | |

**La personne responsable
du marché**

l'entrepreneur

le mandataire